



Wolfinger Holzbau GmbH

Das Haus aus dem Mühlviertel

AKTIONSHAUS VERONA-BUNGALOW

In der Niedrig-(Niedrigst)energiesparbauweise Wfl. ca. 120 m



[Preis auf Anfrage](#)

[Wir bauen und Planen](#)

[Individuell mit Ihnen Ihr](#)

[Wunsch](#)

Haus außen fertiggestellt mit der Mühlviertler Energiesparwand

Gerichtet für Niedrig- und Niedrigstenergiesparbauweise **inkl. Innenausbaumaterial**
siehe Materiallieferungen lt. Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis:

- Außenwand: Silikonharzputz Körnung 2 mm Farbe weiß, Karbonfaserverstärkter Unterputz, vollflächig armiert, inkl. Spachtelung (3mm). inkl. Gerüst; 60 mm Pavatex Putzträgerplatte NF, 240 mm Holzriegelkonstruktion KVH/BSH mit innenliegender Mineralwolle 0,035, 15 mm OSB-Platte NF-verklebt, **Materiallieferung:** 35 mm Sparrlattung (Installationsebene) 15 mm GKF-Platten bzw. GKFi-Platten, U-Wert der ges. Wandkonstruktion 0,12 W/m²K
- Innenwände:(100mm Holzriegelkonstruktion) KVH/BSH **Materiallieferung** für 2xige Beplankung mit 12,5 GKB-Platten, sowie 8cm Mineralwolle 0,035, inkl. Stiegen Provisorium EG-OG
- Decke über EG: 200mm Deckentram KVH-BSH inkl. Deckengleichem Unterzug, mit 2 St Holzsäulen roh, 20 mm Rauhschalung fertig montiert. **Materiallieferung:** 15mm GKF-Platten, 24mm Sparrlattung, 80mm Mineralwolle
- Decke über OG: 160mm Zangen KVH-BSH fertig montiert. **Materiallieferung:** 15mm GKF-Platen, 30mm Sparrlattung, 0,2mm Dampfbremse inkl. Klebebänder, 2x 160mm Mineralwolle.
- Dachstuhlkonstruktion: Von außen sichtbare Konstruktionsteile sind gehobelt, gefast u. 2x lasierend gestrichen (lt. Farbkarte) (Deckend Aufpreis) Sparren, Schifter, Gratsparren. Mittelpfetten inkl. Stuhlsäulen auf Wände Sichtschalung, Rauhschalung, Diffusionsoffene Schalungsbahn verklebt, Konterlattung mit Nageldichtband, Ziegellattung (alles inkl. Montage)
- Lieferung und Montage der Fenster, Terrassentüre, Fixverglasung, Eingangstüre, Außenfensterbänke in Alu Fenster: Außen und innen Kunststoff weiß-D+DK Ausführung, 3-fach Verglasung. Besichtigung im Werk
- Dachdecker und Spenglerarbeiten fertiggestellt.
Eindeckung mit Creaton-Tonziegel. Spenglerarbeiten werden verzinkt-beschichtet ausgeführt.

Inkl. Stiegen Provisorium

Wir bauen natürlich individuell nach Ihren Wünschen. In einen unverbindlichen Gespräch bieten wir Ihnen die Häuser auch Belags u. schlüsselfertig an.

Jetzt mit Messeaktionspreise!
In Zimmermannsqualität

Holzbau GmbH
Wolfinger



ZIMMEREI - FERTIGHAUSBAU

A-4284 Tragwein, Wimmerfeld 5
Tel.: 0 72 63 / 88 328
Fax: 0 72 63 / 88 328-4
E-mail: office@holzbau-wolfinger.at
Internet: www.holzbau-wolfinger.at

BLOCKHAUSBAU
FERTIGTEILHÄUSER
WINTERGÄRTEN
INNENAUSBAU

Einreichplanung, Ausführungsplanung, Energieausweis, Ansuchen WBF, Baubegleitung für o.a. Gewerke, Bauzeitenplanung. Lt. ÖNORM, techn. Änderungen vorbehalten, Gewährleistung nach ABGB

Grundriss Änderungen sind möglich!
Weitere Ausbaustufen hin-bis schlüsselfertig, kann individuell angeboten werden.

www.holzbau-wolfinger.at

Info u. Beratung: 0664/2659029